



161401340228



检测报告

报告编号: HH24030229015

样品名称: 聚羧酸高性能减水剂

工程名称: /

委托单位: 江西博佑新材料科技发展有限公司

检测类别: 委托检测

江西华恒工程检测有限公司



江西华恒工程检测有限公司

检测报告

报告编号: HH24030229015

共2页 第1页

样品名称	聚羧酸高性能减水剂	规格型号	JXBY-601 (缓凝型)
生产单位	江西博佑新材料科技发展有限公司	样品数量	5kg
样品状态	液体, 正常	代表数量	100t
样品批号	240227-01	检测类别	委托检测
委托编号	HH24030229015	样品编号	HH24030229015
委托日期	2024年03月29日	检测日期	2024年03月29日
委托单位	江西博佑新材料科技发展有限公司	委托人	柯建置
监理单位	/	见证人	/
工程名称	/		
建设单位	/		
施工单位	/		
使用部位	/		
检测项目	含固量、密度、pH值、减水率、含气量、泌水率比、坍落度1h经时变化量、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、碱含量、硫酸钠含量、氯离子含量		
判定依据	《混凝土外加剂》 GB 8076-2008		
检测方法	《混凝土外加剂》 GB 8076-2008、《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012		
检测结论	该样品所检项目减水率、含气量、泌水率比、坍落度1h经时变化量、凝结时间差、7d抗压强度比经检测符合标准《混凝土外加剂》 GB 8076-2008关于高性能减水剂缓凝型的技术要求; 所检项目含固量、pH值、密度、碱含量、硫酸钠含量、氯离子含量检测结果详见报告第二页; 所检项目28d抗压强度比、收缩率比检测结果待出。 江西华恒工程检测有限公司 (检测专用章) 签发日期: 2024年04月08日 赣建检字第3601000852		
备注	委托方提供的样品掺量为胶凝材料用量的1.0%。		

批准: 吕义 审核: 郑晓明 检测: 万书成

江西华恒工程检测有限公司

检测报告

报告编号: HH24030229015

共2页 第2页

序号	检测项目		技术要求	检测结果	单项判定
1	减水率, %		≥ 25	31	合格
2	含气量, %		≤ 6.0	2.8	合格
3	泌水率比, %		≤ 70	10	合格
4	坍落度1h经时变化量, mm		≤ 60	20	合格
5	抗压强度比, %	7d	≥ 140	175	合格
		28d	≥ 130	待检	/
6	凝结时间差, min	初凝	$> +90$	+130	合格
		终凝	/	/	/
7	收缩率比, %		≤ 110	待检	/
8	硫酸钠含量, %		≤ 5.0	0.13	合格
9	氯离子含量, %		≤ 0.6	0.03	合格
10	总碱量, %		≤ 10	0.19	合格
11	含固量, %		/	20.5	合格
12	密度, g/cm ³		/	T. 031	合格
13	pH值		/	检测专用章	合格

以下空白。



注 意 事 项

- 1、本报告无**CMA**标志、“检测专用章”或“公章”无效。
- 2、本报告无检测、审核、批准人签字或签章无效。
- 3、报告需填写齐全清楚，无任何增删、涂改无效。
- 4、复制本报告的部分内容无效；复制报告未重新加盖**CMA**和“检测专用章”或“公章”无效。
- 5、委托检测（不含见证取样）仅对来样负责；由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 6、委托方对检测报告若有异议，须于收到报告之日（邮寄以邮戳为准）起十五日内向检测单位提出申请复检，逾期视为认可检测报告；无法保存、复现的样品不受理申诉。
- 7、本报告未经书面同意不得用于商业广告、新闻宣传、诉讼仲裁。



江西华恒工程检测有限公司

地址：南昌市小蓝经济技术开发区创业园（金沙二路）11号

电话：0791-85776928



检测报告

报告编号: HH24030229016

样品名称: 速凝剂

工程名称: /

委托单位: 江西博佑新材料科技发展有限公司

检测类别: 委托检测

江西华恒工程检测有限公司



江西华恒工程检测有限公司

检测报告

报告编号：HH24030229016

共2页 第1页

样品名称	速凝剂	规格型号	JXBY-SY
生产单位	江西博佑新材料科技发展有限公司	样品数量	5L
样品状态	液体、正常	代表数量	50t
样品批号	240226-11	检测类别	委托检测
委托编号	HH24030229016	样品编号	HH24030229016
委托日期	2024年03月29日	检测日期	2024年04月01日
委托单位	江西博佑新材料科技发展有限公司	委 托 人	柯建置
监理单位	/	见 证 人	/
工程名称	/		
建设单位	/		
施工单位	/		
使用部位	/		
检测项目	密度、氯离子含量、含固量、碱含量、pH值、净浆凝结时间、砂浆强度、稳定性		
判定依据	《喷射混凝土用速凝剂》 GB/T 35159-2017		
检测方法	《喷射混凝土用速凝剂》 GB/T 35159-2017 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012		
检测结论	该样品所检项目氯离子含量、碱含量、净浆凝结时间、1d抗压强度经检测符合标准《喷射混凝土用速凝剂》 GB/T 35159-2017关于速凝剂AF-LR-FSA的技术要求。工程检测项目含固量、pH值、密度检测结果详见报告第二页，稳定性、28d抗压强度比、90d抗压强度保留率检测结果待出。 检测专用章 (检测专用章) 签发日期：2024年04月07日 2436010000		
备 注	掺量：8%		

批准： *tan* 审核： *吕义* 检测： *柯建置*

江西华恒工程检测有限公司
检测报告

报告编号: HH24030229016

共2页 第2页

序号	检测项目		技术要求	检测结果	单项判定
1	氯离子含量, %		≤ 0.1	0.02	合格
2	碱含量, %		≤ 1.0	0.17	合格
3	稳定性, ml		≤ 5	待出	/
4	净浆凝结时间	初凝, min	≤ 5	4: 03	合格
		终凝, min	≤ 12	6: 42	合格
5	砂浆抗压强度	1d抗压强度, MPa	≥ 7.0	9.4	合格
		28d抗压强度比, %	≥ 90	待出	/
		90d抗压强度保留率, %	≥ 100	待出	/
6	含固量, %		/	55.26	/
7	pH值		/	3.1	/
8	密度, g/cm ³		/	1.379	/

以下空白。



程检
专
60

注 意 事 项

- 1、本报告无**CMA**标志、“检测专用章”或“公章”无效。
- 2、本报告无检测、审核、批准人签字或签章无效。
- 3、报告需填写齐全清楚，无任何增删、涂改无效。
- 4、复制本报告的部分内容无效；复制报告未重新加盖**CMA**和“检测专用章”或“公章”无效。
- 5、委托检测（不含见证取样）仅对来样负责；由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 6、委托方对检测报告若有异议，须于收到报告之日（邮寄以邮戳为准）起十五日内向检测单位提出申请复检，逾期视为认可检测报告；无法保存、复现的样品不受理申诉。
- 7、本报告未经书面同意不得用于商业广告、新闻宣传、诉讼仲裁。



江西华恒工程检测有限公司
地址：南昌市小蓝经济技术开发区创业园（金沙二路）11号
电话：0791-85776928